

# Lavori di manutenzione dei cimiteri di Gardeletta e Sperticano

## Relazione tecnica

### *Premessa*

I cimiteri comunali di Gardeletta e di Sperticano versano in precarie condizioni manutentive, in particolare risultano mancanti di lattonerie che hanno causato il deterioramento di alcune parti dei manti di copertura e l'imbibimento delle porzioni di muro non protette.

Inoltre i percorsi pedonali interni ai due cimiteri suddetti sono in cattive condizioni rendendoli pericolosi soprattutto in stagione invernale.

A fronte di queste problematiche è necessario procedere alla sistemazione delle lattonerie mancanti, alla manutenzione delle parti murarie ammalorate e alla sistemazione dei percorsi pedonali degradati.

### *Intervento*

L'intervento di manutenzione sui beni comunali sopra citati, consiste nella posa di nuove condotte per la raccolta delle acque meteoriche in lamiera preverniciata, alla risistemazione delle parti murarie e di copertura ammalorate e al ripristino e sistemazione dei percorsi pedonali degradati; in particolare per ciascuno dei due cimiteri si prevede di effettuare i seguenti interventi:

- Cimitero di Gardeletta:
  - 1) Posa di nuove grondaie e calate in lamiera preverniciata, previa sistemazione delle file di coppi rotti compresa la sistemazione totale di circa 2 mq di tetto;
  - 2) Smontaggio degli autobloccanti attualmente posati e ancora in buone condizioni da riposare in loco previa creazione di sottofondo in cls magro con posa di rete elettrosaldata e seguente letto di sabbia, posa di cordoli laterali in cls precompresso dello spessore di 8cm;
  - 3) Risanamento e ripristino scalini e pavimenti in cemento, previa demolizioni di parti ammalorate e successiva stesa di apposita malta di riempimento;
- Cimitero Sperticano:
  - 1) Posa di nuove grondaie, calate e copertine per muro in lamiera preverniciata, previa sistemazione delle file di coppi rotti o sollevati;
  - 2) Risanamento di parete muraria previa demolizione parti ammalorate e successiva rasatura ed eventuale ripristino della colorazione esistente;

Considerato che i luoghi in cui vengono effettuati i lavori non possono essere chiusi per tutta la durata del cantiere, verranno predisposti passaggi obbligatori e le stesse lavorazioni verranno effettuate in modo tale da interrompere solo momentaneamente una parte della struttura.

A fine lavori, sarà onere della ditta affidataria il ripristino delle strutture come erano prima dei lavori.